

Pachuca de Soto, Hgo. 19 de diciembre de 2022

SEFINP-V-FAISM/GI-2022-031-024

C. MARÍA MAGDALENA RUBIO PÉREZ

**PRESIDENTA MUNICIPAL DE
JACALA DE LEDEZMA, HIDALGO
PRESENTE**

Con fundamento en los artículos 3 y 73 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo; 1, 3, 13 fracción II, 15, 19 y 25 fracciones I, XVI, XVII, XVIII, XXX, LVII, LVIII, LIX, LX, LXI, LXII, LXIII y LXIV de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Hidalgo; 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 49, 52, 61, 62, 63, 64, 65, 66 y 70 del Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el ejercicio 2022; 1, 2, 5, 6 fracción I, 11, 14 fracciones V, XXXVIII, XLVI, LV, y LXVII, 26 fracciones XIII y XIV y 36 fracciones IX, XIII, XIV y XV del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas Públicas, y 1, 2, 3 y 6 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2022; 13 de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo; para el **Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, específicamente al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal**, le informo que esta Secretaría **valida** con cargo al techo financiero asignado, la cantidad de **\$ 1,502,677.40 (Un millón quinientos dos mil seiscientos setenta y siete pesos 40/100 M.N.)**, recursos que serán aplicados de conformidad al anexo técnico adjunto.

Para efecto de lo anterior, debe observarse lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal y las demás Leyes, Reglamentos y disposiciones aplicables en la materia.

Asimismo, **previa ejecución de obras y acciones seleccionadas de conformidad con el "Catálogo FAIS" deberá dar cumplimiento con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, Lineamientos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social y el Manual de Usuario y Operación de la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS) 2022, con la finalidad de que puedan ser migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos.**

ATENTAMENTE

ACUSE DE RECIBIDO

MARÍA ESTHER RAMÍREZ VARGAS / SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS

XBYrAtgsI/vS/hYhI0aNZu9bMpfHIMS7I/PxPH/3mySt8f6ssJIIOShufcFRk8thK9bfSnGSjnhf
QB8G9Vpw6JQZyTJ3FYxf5kZ19bKied7T771bh2y+HbcSwJdLbuAG5T0oWoiXQrdAR8U96cL34PQ5
6U0Bze99O/ZaYfFW+2V2G/dESqwiDnSXigA4nAPeG8C2eAXV9kioj4M/OPapKKEZKQleVChfInw
IGxR0B0h1NzlyOojzAKVQVHuZAnoDC+SvTzX9TUuz5i67vjl7djsnUINrgrVWNCNburEi+pkCDn
7lotsVcB12HIY6q4EgRfG3UzakwFFg=
RAVE650514LW4 20/12/2022 01:00:22 p. m.

RUPM740511ND3- MA MAGDALENA RUBIO PEREZ

LAZzuxzYdsDIA9eospIQg2xzJFcPOE+7ImjwwhQe5qTO/1sC6Q/Jsd5wkE0+Uc17H8cAZN+5lh1Wdfx
e3JKFwN3GDB2IPGlvU3SImr5jll5i3tnLysx4pWa14wuoeS/iW0gUihomv0WCiMlc1k1EQNw/gdk
blcpyn5Quz32SZQHq+Vmc6RvZgmzYld4UJHU0PI6ituvfsOIMY8jT2wpwZ/Wm0NeAttyrYnyyh
/mlR8NawSE8jIBuUIP7o/3Xf6uM8vosSHjThhNm0+zLglDnsPDrCzFj0EzXbStvL8Vf59AE14u
2Mx/Xv4poTs0osGh3GQAhtM70yfk2YQ=
RUPM740511ND3 20/12/2022 04:06:52 p. m.



00402898-C085-314748

ANEXO TÉCNICO

ESTADO: 13 HIDALGO

ZONA PRIORITARIA: SIERRA GORDA

HOJA No.: 1

MUNICIPIO: JACALA DE LEDEZMA

INSTANCIA EJECUTORA: JACALA DE LEDEZMA

NO. DE OFICIO: SEFINP-V-FAISM/GI-2022-031-024

REGIÓN: 16 JACALA

FONDO: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

FECHA: 19 de diciembre de 2022

PROGRAMA/ SUBPROGRAMA	NO. OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCION DE LA OBRA, PROYECTO O ACCIÓN	F_JNI F_TER	LOCALIDAD	COSTO TOTAL	ESTRUCTURA FINANCIERA (\$)			METAS TOTALES		NO. BENEF.	MOD. EJEC.
						SUMA	MUNICIPAL	PARTICIPANTES	U.M.	CANT.		
S12 PAVIMENTACION EN COLONIAS POPULARES 10 CONCRETO HIDRAULICO	2022/FAISM031040	REHABILITACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO CALLE NICOLAS BRAVO	Diciembre 2022 Diciembre 2022	ACUAJE, EL	\$1,502,677.40	\$1,502,677.40	\$1,502,677.40	\$0.00	METRO CUADRAD O	1,497.26	24	C
TOTAL:						\$1,502,677.40	\$1,502,677.40	\$0.00				



00400325-C085-312584

CARLOS SOTO GARCÍA / DIRECTOR TÉCNICO MUNICIPAL

X+Z4iesy62BFL3owTwaYmDtrJVpIpz8YgOf8vqXwXfUgSuTOvoqjGHgw6nyN9waTiMwUCokWRhLogOI
 1UVY06hzenxaNnVb4BDvWgQhsf5B6QdwRYjm9Npjpufq7k2VgqHcRv3lwF8kDKojRwfpUcGiRLIC
 +QG5dX4Z8i1U5lmsWfGC8CC2bNeQZEvft9z1O0nH1kpHB/ao3Ff0OnY5c4h6WBVuGL28pb5mizlq
 pMe/5jhwsWrOyOduVPV0/KbNu1PrMjPMWT1om9aLAIH9nkV0aUfLzet9uICDbxB9rsUn+JUo+82hC
 m0aKoNb2zDúDWEEGOf0p1wtzBKUsgA==
 SOGC640908PE3 19/12/2022 02:42:08 p. m.

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO

OFICIO AUTORIZACIÓN: SEFINP-V-FAISM/GI-2022-031-024

FECHA: 19 de diciembre de 2022

Página 1 de 4

No. OBRA Y TIPO DE LOC.	CARACTERISTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2022
2022/FAISM031040	<p>REHABILITACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO CALLE NICOLAS BRAVO</p> <p style="text-align: right;">COSTO \$1,502,677.40</p> <p>CORTE CON SIERRA EN PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO DE (5 cm. DE PROFUNDIDAD), INCLUYE MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA 10.00 M</p> <p>DEMOLICION POR MEDIOS MECANICOS DE CONCRETO SIMPLE; INCLUYE: SEPARACION DEL MATERIAL APROVECHABLE, ACARREO DEL MATERIAL A 1a. ESTACION, EQUIPO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. 225.75 M3</p> <p>EXCAVACION EN ZANJA POR MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL SECO CLASE II, TODAS LAS ZONAS, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, EXTRACCION DE REZAGA A MANO A BORDE DE ZANJA, TRASPALEOS Y ACARREO LIBRE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. EXCAVACION DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD. (MEDIDO COMPACTO). 6.85 M3</p> <p>EXCAVACION EN ZANJA POR MEDIOS MECANICOS Y EQUIPO NEUMATICO EN MATERIAL SECO CLASE III, TODAS LAS ZONAS, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, EXTRACCION DE REZAGA A MANO A BORDE DE ZANJA, TRASPALEOS Y ACARREO LIBRE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. EXCAVACION DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD. (MEDIDO COMPACTO). 2.94 M3</p> <p>ACARREO A 1er. KM. EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES HASTA EL SITIO AUTORIZADO. (MEDIDO COMPACTO) 235.54 M3</p>



00400324-C085-312584

CARLOS SOTO GARCÍA / DIRECTOR TÉCNICO MUNICIPAL

UAQivFm0OLVQMFOvX0RuA1ZCuGc61gF2vxUJ3kBFHn0SAevalbE4ung5xZqYBEWMMlB6jUUY5JprREp
 WIBIMr2gVevGayR5E/EqHfbI6ZnyBJRYHKqJlI6VaSJSMo7OK4m8DjAgB+ruJ33EAzAJ+rmXfie3
 tN0uPUB7EaNGSLc1qFvwt+J5wTd9zz/PBAAdSP3qh03cX1eu0J9obIQDaXGxgHWJODfuDOLMz92npr
 LR6MS4irVEm7GmVvTrMHXO98BN08I7zm4YdBmE7BSm6RykFFsvABevLRgojsPhjlvSwY06Ae+gt
 aJ+dUlhCpnEHu1xzy9nFJZmH0z896w==
 SOGC640908PE3 19/12/2022 02:42:06 p. m.

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO

OFICIO AUTORIZACIÓN: SEFINP-V-FAISM/GI-2022-031-024

FECHA: 19 de diciembre de 2022

Página 2 de 4

No. OBRA Y TIPO DE LOC.	CARACTERISTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2022		
	ACARREO KMS. SUBSECUENTES EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES HASTA EL SITIO AUTORIZADO. (MEDIDO COMPACTO)	765.78	M3-KM
	RENIVELACION DE POZO DE VISITA (30 cm. PROMEDIO), INCLUYE: RETIRO DE BROCAL, APLANADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 ACABADO PULIDO EN EL INTERIOR, SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA DE CONCRETO NUEVO, DESAZOLVE Y RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA FINAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	6.00	PZA
	POZO DE VISITA COMUN DE MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 0.24 m. A TIZON ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, DESPLANTE MAMP. ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, ESCALONES, SOBRE TUBO DE 0.30 A 0.45 m. PROFUNDIDAD DE RASANTE HIDRAULICA 1.26 A 1.50 m., APLANADO ACABADO FINO, PLANTILLA DE CONCRETO f'c=100 Kg/cm2 DE 10 cm. DE ESPESOR, BASE DE MAMPOSTERIA, ESCALERILLA, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA DE CONCRETO DE 1.07 m. DE Ø, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	1.00	PZA
	REGISTRO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 DE 12 CM DE ESPESOR 40x60x100 cm. MEDIDA INTERIOR, PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE f'c=100 kg/cm2 DE 7 cm. DE ESPESOR Y MARCO Y CONTRAMARCO METALICO DE 0.60 X 0.40 M. CON ANGULO DE 3/16" x 1 1/4" CON TAPA DE CONCRETO f'c= 150 Kg/cm2 DE 6cm. DE ESPESOR, INCLUYE: EXCAVACION PARA DESPLANTE Y RELLENO CON PRODUCTO DE EXCAVACION, ACABADO PULIDO INTERIOR, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	6.00	PZA



00400324-C085-312584

CARLOS SOTO GARCÍA / DIRECTOR TÉCNICO MUNICIPAL

UAQivFm0OLVQMFOvX0RuA1ZCuGc61gF2vxUJ3kBFHn0SAevalbE4ung5xZqYBEWMmLb6JUUY5JprREp
 WIBIMr2gVevGayR5E/EqIhfbI6ZnyBJRYHkqJlI6VaSJSMo7OK4m8DjAgB+ruJ33EAzAJ+rmXfie3
 tN0uPUB7EaNGsLc1qFvwt+J5wTd9zz/PBAdSP3qh03cX1eu0J9obIQDaXGxgHWJODfuDOLMz92nnp
 LR6MS4irVEm7Gm/VvTrMHXO8BN08I7zm4YdBmE7BSm6RykFFsVABevLRgojsPhjlvSwY06Ae+gt
 aJ+dUlhCpnEHu1xzy9nFJZmH0z896w==
 SOGC640908PE3 19/12/2022 02:42:06 p. m.

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO

OFICIO AUTORIZACIÓN: SEFINP-V-FAISM/GI-2022-031-024

FECHA: 19 de diciembre de 2022

Página 3 de 4

No. OBRA Y TIPO DE LOC.	CARACTERISTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2022
	<p>009-F.02 COMPACTACIONES: A) DEL TERRENO NATURAL EN EL ÁREA DE DESPLANTE DE LOS TERRAPLENES: 1) PARA EL 85% 301.00 M3</p> <p>009-F.08 AGUA EMPLEADA PARA COMPACTACIÓN. 90.30 M3</p> <p>TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS PRIMEROS 10,000 M2 , ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRAFICO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA 1,505.00 M2</p> <p>PISO PARA PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f´c= 200 KG/CM2 DE 15 cm. DE ESPESOR, ACABADO PULIDO RAYADO, ACABADO CON VOLTEADOR EN PERIMETRO, CUADROS DE DIFERENTES MEDIDAS, CURADO, MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, INCLUYE: ELABORACION DE CONCRETO, CIMBRA CON MADERA A LA ALTURA DEL ESPESOR DE LA LOSA, DESCIMBRADO, ACARREOS DE MATERIAL PARA ELABORAR CONCRETO, LIMPIEZA FINAL DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (P.U.O.T) 1,497.26 M2</p>



00400324-C085-312584

CARLOS SOTO GARCÍA / DIRECTOR TÉCNICO MUNICIPAL

UAQivFm0OLVQMFoVcX0RuA1ZCuGc61gF2vxUJ3kBFHn0SAevalbE4ung5xZqYBEWMMlb6jUUY5JprREp
 WIBIMr2gVevGayR5E/Eqhfbl6ZnyBJRYHkqJl6VaSJSMo7OK4m8DjAgB+ruJ33EAzAJ+rmXfie3
 tN0uPUB7EaNGsLc1qFvwt+J5wTd9zz/PBAdSP3qh03cX1eu0J9obIQDaXGxgHWJODfuDOLMz92nnp
 LR6MS4irVEm7Gm/VvTrMHXO98BN08i7zm4YdBmE7BSm6RykFFsVABevLRgojsPhjlvSwY06Ae+gt
 aJ+dUlhCpnEHu1xzy9nFJZmH0z896w==
 SOGC640908PE3 19/12/2022 02:42:06 p. m.

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO

OFICIO AUTORIZACIÓN: SEFINP-V-FAISM/GI-2022-031-024

FECHA: 19 de diciembre de 2022

Página 4 de 4

No. OBRA Y TIPO DE LOC.	CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2022
	<p>SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 x 2.00 m. A BASE DE LAMINA CALIBRE 18, CON BASTIDOR DE ANGULO DE 1½" x 1/8 ", CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON ANGULO DE 1½" x 1/8" AHOGADO AL PISO 60 cm. Y 1.17 m. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PAÑO INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DANDO UN MARGEN DE 10 cm. EN LOS EXTREMOS, EL TAMAÑO DEL LOGOTIPO SERA DE 54 X 62 cm. EL FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO COMEX, PREVIA APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, LOS DATOS DE LA MAMPARA Y COLORES SERAN LOS INDICADOS POR LA SUPERVISION, INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.</p> <p style="text-align: right;">1.00 PZA</p>



00400324-C085-312584

CARLOS SOTO GARCÍA / DIRECTOR TÉCNICO MUNICIPAL

UAQivFm0OLVQMFOvX0RuA1ZCuGc61gF2vxUJ3kBFHn0SAevalbE4ung5xZqYBEWMmLb6jUUY5JprREp
 WIBIMr2gVevGayR5E/Eqlfbl6ZnyBJRYHKqJl16VaSJSMo7OK4m8DjAgB+ruJ33EAzAJ+rmXfie3
 tN0uPUB7EaNGSLc1qFvwt+J5wTd9zz/PBAdSP3qh03cX1eu0J9obIQDaXGxgHWJODfuDOLMz92nnp
 LR6MS4irVEm7Gm/VvTrMHXO98BN0817zm4YdBmE7BSm6RykFFsVABevLRgojsPhjlvSwY06Ae+gt
 aJ+dUhlCpnEHu1xzy9nFJZmH0z896w==
 SOGC640908PE3 19/12/2022 02:42:06 p. m.